

GREEN ROOF STORY Plus [屋上緑化システム]

※特記なきものは全て材工共（消費税、法定福利費別）の価格になります。
 ※基準面積は、100㎡以上といたします。
 ※100㎡未満の場合は割増となります。
 ※一部運賃が別途計上される品目があります。

※価格は情勢の変動などにより予告無く変更される事があります。
 ※価格には荷揚げ費用は含まれておりません。
 ※自動灌水装置の費用は含まれておりません。
 ※離島、遠隔地などは別途見積とさせていただきます。

● 屋上緑化システム「ユニットタイプ」FD-Uシリーズ ※受注生産品

■ 下地処理プライマー

下地	品名	塗布量	価格 (円/㎡)	備考
コンクリート	水性プライマーAS	0.2 kg/㎡	600	ゴムアスエマルジョン系プライマー
露出防水	リベース	1.2 kg/㎡	2,000	アスファルト露出防水用下地処理剤（溶剤含）

■ 耐根層

部材名	価格 (円/㎡)
エコムガード	3,650

■ 常緑キリンソウ緑化 ユニット工法

システム名称	価格 (円/㎡)
FD-U・K	32,500

■ セダム緑化 ユニット工法

システム名称	価格 (円/㎡)
FD-U・S	28,500
【公共建築工事標準仕様書対応】 FD-U・S・P	30,000

■ 草花緑化 ユニット工法

システム名称/品種名	価格 (円/㎡)
FD-U・G ヒメイワダレソウ	38,500
FD-U・G シバザクラ	38,500
FD-U・G タマリユウ	38,500
FD-U・G ヤブラン	38,500
FD-U・G サントリナ	46,500
FD-U・G ツルマサキ	46,500
FD-U・G ラベンダー	46,500
FD-U・G ローズマリー	46,500
FD-U・G ブルーパシフィック	46,500
FD-U・G オタフクナンテン	54,500
FD-U・G ヤブコウジ	54,500
FD-U・G ヘデラ	54,500

※植栽ユニットは受注生産品 目安納期3～6ヶ月程度。
 ※植栽ユニットの運賃は別途で計上ください。
 ※見切材の費用は別途で計上ください。

【公共建築工事標準仕様書対応】	
システム名称/品種名	価格 (円/㎡)
FD-U・GC・P ヒメイワダレソウ	40,000
FD-U・GC・P シバザクラ	40,000
FD-U・GC・P タマリユウ	40,000
FD-U・GC・P ヤブラン	40,000
FD-U・GC・P サントリナ	48,000
FD-U・GC・P ツルマサキ	48,000
FD-U・GC・P ラベンダー	48,000
FD-U・GC・P ローズマリー	48,000
FD-U・GC・P ブルーパシフィック	48,000
FD-U・GC・P オタフクナンテン	56,000
FD-U・GC・P ヤブコウジ	56,000
FD-U・GC・P ヘデラ	56,000

※自動灌水システムの費用は別途で計上ください。
 ※下地処理プライマー及び耐根層の費用は別途で計上ください。

■植栽ユニット運賃表【加算金額】

常緑キリンソウユニット工法FD-U・K、セダム緑化ユニット工法FD-U・S/FD-U・S・P、草花緑化ユニット工法FD-U・G/FD-U・G・Pの設計価格算出には、下記の運賃を加算してください。

北海道		都度お見積
東北（北部）	青森・秋田・岩手	都度お見積
東北（南部）	福島・宮城・山形	2,000 円/㎡
関東	東京・千葉・神奈川・埼玉	1,500 円/㎡
	茨城・群馬・栃木	
中部・甲信越	新潟・長野・山梨・静岡	2,000 円/㎡
東海	愛知・岐阜・三重	2,500 円/㎡
北陸	富山・石川・福井	2,500 円/㎡
中国	広島・岡山・山口・鳥取・島根	3,000 円/㎡
近畿	大阪・奈良・京都	2,500 円/㎡
	和歌山・兵庫・滋賀	
四国	徳島・香川・愛媛・高知	都度お見積
九州（北部）	福岡・佐賀・長崎・熊本・大分	都度お見積
九州（南部）	宮崎・鹿児島	都度お見積
沖縄		都度お見積
離島		都度お見積

屋上緑化システム「現場植えタイプ」FD-Lシリーズ・薄層・軽量緑化

■下地処理プライマー

下地	品名	塗布量	価格 (円/㎡)	備考
コンクリート	水性プライマーAS	0.2 kg/㎡	600	ゴムアスエマルジョン系プライマー
露出防水	リベース	1.2 kg/㎡	2,000	アスファルト露出防水用下地処理材 (溶剤含)

※平面・立上り共通

■耐根層

部材名	価格 (円/㎡)
エコムガード	3,650

■常緑キリンソウ緑化 現場植え工法

システム名称	価格 (円/㎡)
ネット仕様:FD-LE・KH (25pot)	30,100
ネット仕様:FD-LE・KH (16pot)	26,100
ネット仕様:FD-LE・KH (36pot)	35,600
ネットなし仕様:FD-LE・KL (25pot)	26,700
ネットなし仕様:FD-LE・KL (16pot)	22,700
ネットなし仕様:FD-LE・KL (36pot)	32,200

※常緑キリンソウ緑化現場植え工法は標準植付個数が25pot/㎡となります。
 その他に16pot/㎡や36pot/㎡にて施工することも可能です。
 金額は上記をご参照ください。

※土壌・マルチング・植栽を含みます。

※土壌は1立米フレコンバッグでの搬入を想定しています。

※下地処理プライマー及び耐根層、見切材の費用は別途で計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途で計上ください。

■セダム緑化 現場植え工法

システム名称	価格 (円/㎡)
ネット仕様:FD-LE・SH	22,500
ネットなし仕様:FD-LE・SL	19,100
【公共建築工事標準仕様書対応】FD-LE・S・P	24,000

※4品種混植 40pot/㎡植付
 (サカサマンネグサ・マツバギクレイコー・ツルマンネグサ・キリンソウ)

※土壌・マルチング・植栽を含みます。

※土壌は1立米フレコンバッグでの搬入を想定しています。

※下地処理プライマー及び耐根層、見切材の費用は別途で計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途で計上ください。

■草花緑化 現場植え工法

	システム名称	価格 (円/㎡)
土壌搬入が フレコンバッグの場合	ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚150mm	22,700
	ネットなし仕様:FD-LE・GL 土壌厚150mm	19,900
	ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚100mm	19,400
	ネットなし仕様:FD-LE・GL 土壌厚100mm	16,700
土壌搬入が小袋の場合	ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚150mm	28,800
	ネットなし仕様:FD-LE・GL 土壌厚150mm	26,000
	ネット仕様:FD-LE・GH 土壌厚100mm	25,300
	ネットなし仕様:FD-LE・GL 土壌厚100mm	22,600

※土壌・マルチングは含まれますが、植栽は含まれておりません。別途で計上ください。

※下地処理プライマー及び耐根層、見切材の費用は別途で計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途で計上ください。

■地被植物（グラウンドカバープランツ）設計価格表 <FD-LE・GH/GLシステム採用植物例>

品種名	cm	芽立ち	植付数の目安 pot/m ²	価格 円/pot
タマリユウ	7.5p	5芽立ち	50	250
シバザクラ	9.0p	3芽立ち	25	320
フッキソウ	9.0p	3芽立ち	36	350
アジュガ	9.0p		36	350
ポテンチラ・ベルナ	9.0p		36	370
ビンカ・ミノール	9.0p	3芽立ち	36	400
タイム・ロンギカウリス	9.0p		25	420
ヒペリカム・ヒデコート	10.5p	3芽立ち	25	420
ヒメイワダレソウ	9.0p		25	420
ヤブラン	9.0p	3芽立ち	25	420
フィリヤブラン	10.5p	3芽立ち	36	450
ヤブコウジ	10.5p	3芽立ち	36	450
ローズマリー（這性）	10.5p		45	500
サントリナ	9.0p		25	500
ツルマサキ	10.5p	3芽立ち	25	500
這性ガザニア	9.0p		25	500
オキザリス	10.5p		25	500
ラベンダー	9.0p		25	530
ワイルドストロベリー	9.0p		25	530
チェリーセージ	9.0p		16	580
ヘデラ	9.0p		25	580
ユリオプスデージー	9.0p		16	630
ミニバラ	10.5p		25	630
コバノランタナ	9.0p		25	630
セイヨウイワナンテン	9.0p		25	680
アガパンサス	9.0p		25	700
オタフクナンテン	10.5p		25	850
セイブロックゴールド	10.5p		16	850
ブルーパシフィック	10.5p		16	850
タカノハススキ	10.5p		16	900
パンパスグラス・プミラ	10.5p		16	900
スティパ	9.0p		16	900
メギ	10.5p		16	1,000

※高木・中木・低木類は規格（H・W）等で価格が変動するため都度お見積とさせていただきます。

屋上緑化システム「現場植えタイプ」FD-Lシリーズ・庭園型緑化 芝生緑化

■下地処理プライマー

下地	品名	塗布量	価格 (円/㎡)	備考
コンクリート	水性プライマーAS	0.2 kg/㎡	600	ゴムアスエマルジョン系プライマー
露出防水	リベース	1.2 kg/㎡	2,000	アスファルト露出防水用下地処理材 (溶剤含)

※平面・立上り共通

■耐根層

部材名	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
ルートガードD	4,400	5,100

■庭園型緑化システム ※樹木対応仕様

システム名称	価格 (円/㎡)
【公共建築工事標準仕様書対応】庭園標準仕様：FD-LP	8,400
庭園押えコン仕様：FD-LC	7,050
庭園仕様：FD-LCV	4,600
菜園仕様：FD-LV	4,600

※植物は、芝や草花から低木・中高木まで採用可能です。
植物に応じて土壌厚を確保し別途土壌・植栽の価格をご計上ください。

※FD-LVは菜園専用の仕様になります。
野菜に応じて土壌厚を確保し別途菜園用土壌の価格をご計上ください。

※下地処理プライマー及び耐根層、見切材の費用は別途ご計上ください。

※灌水装置の設置は必要です。自動灌水システムの費用は別途ご計上ください。

部材名	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
FDフィルター	1,100	1,300
ホワイトローム	1,050	—
FDドレインLN	3,500	—
FDマット	1,350	1,750
FDフィルム	1,400	1,750

■薄層・軽量芝生緑化システム

システム名称	価格 (円/㎡)
芝生+ネット薄層・軽量仕様：FD-LS・H	18,700
芝生薄層・軽量仕様：FD-LS・L	16,200

※土壌20mm及びコウライ芝は含まれております。

※下地処理プライマー及び耐根層は別途で計上ください。

※土壌基準運賃含みます。

※1立米フレコンバッグでの搬入を想定しています。

※見切材 (FDウォール100RもしくはG100) を別途で計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途で計上ください。

■芝生緑化システム

	システム名称	価格 (円/㎡)
土壌搬入がフレコンバッグの場合	FD-LS・W	17,500
土壌搬入が小袋の場合	FD-LS・W	23,600

※土壌150mm及びコウライ芝は含まれております。

※下地処理プライマー及び耐根層は別途で計上ください。

※土壌基準運賃含みます。

※見切材 (FDウォールG170) を別途で計上ください。

※自動灌水システムの費用は別途で計上ください。

人工軽量土壌

■FDソイル（人工軽量土壌）

30ℓ小袋

土厚	重量	材工・運賃共（円/㎡）	
		〈東日本〉	〈西日本〉
10cm	80 kg/㎡	12,000	12,300
15cm	120 kg/㎡	18,000	18,400
20cm	160 kg/㎡	24,000	24,500
25cm	200 kg/㎡	30,000	30,600
30cm	240 kg/㎡	36,000	36,800
40cm	320 kg/㎡	48,000	49,000
50cm	400 kg/㎡	60,000	61,200

※50cm以上の場合、+10cm毎に12,000円を追加計上してください。

■FDソイル（人工軽量土壌）

1㎡フレコンバッグ

土厚	重量	材工・運賃共（円/㎡）	
		〈東日本〉	〈西日本〉
10cm	80 kg/㎡	6,100	6,900
15cm	120 kg/㎡	9,200	10,300
20cm	160 kg/㎡	12,200	13,600
25cm	200 kg/㎡	15,300	17,100
30cm	240 kg/㎡	18,300	20,500
40cm	320 kg/㎡	24,400	27,300
50cm	400 kg/㎡	30,500	34,000

※東日本：関東・南東北・中部 西日本：近畿・北陸・東海・中国・四国

※北海道・北東北・沖縄・離島・遠隔地はご相談ください。

※1立米あたりの材料単価は15%の変化率を見込んでおります。

※50cm以上の場合、+10cmごとに6,100円を追加計上してください。

■花と野菜の培養土（菜園用軽量土壌）

25ℓ小袋

土厚	重量	材工・運賃共（円/㎡）	
		〈関東〉	〈西日本〉
15cm	120 kg/㎡	16,200	—
20cm	160 kg/㎡	21,600	—
25cm	200 kg/㎡	27,000	—
30cm	240 kg/㎡	32,400	—
40cm	320 kg/㎡	43,200	—
50cm	400 kg/㎡	54,000	—

※北海道・東北・四国・九州・離島・遠隔地は運賃が基準外となりますのでご相談ください。

※㎡あたりの材料単価は20%の変化率を見込んでおります。

※フレコンバッグ納入価格にはついて都度お問い合わせください。

関連部材

■FDマルチ (マルチング用火山砂利) 20ℓ小袋

厚さ	重量	価格 (円/㎡)
15mm	15 kg/㎡	3,850

■DOパイプ (排水促進用通水管)

規格			価格 (円/m)
φ150mm×1.0m	土厚300mm以下の場合	1段積み	4,100
	土厚600mm未満の場合	2段積み	8,200
	土厚600mm以上の場合	3段積み	12,300

※立上り周辺及びルーフトレン廻りには土厚に応じたDOパイプを設置してください。

植栽見切材

■FDウォールGRC (GRC製植栽見切材)

部材名	価格			
	H=150mm	H=220mm	H=300mm	H=450mm
基本 (L=1000mm)	14,300 円/m	16,300 円/m	29,400 円/m	33,000 円/m
フリー (L=1000mm)	16,600 円/箇所	18,200 円/箇所	33,500 円/箇所	37,800 円/箇所
直角出隅/入隅(100×100mm) (H=150、220：60×60mm)	9,200 円/箇所	9,500 円/箇所	16,400 円/箇所	17,500 円/箇所
135° 出隅(100×100mm)	—	—	17,400 円/箇所	20,000 円/箇所
300アール出隅	—	—	27,700 円/箇所	29,400 円/箇所
1000アール出隅/入隅	—	—	—	35,400 円/箇所

※上記価格は関東、甲信越 (山梨・長野・新潟)、東海 (静岡・愛知・岐阜) です。
離島を含め、その他の地域は運送方法等の条件によりその都度お見積いたします。

■FDウォールGRCコバ (GRC製植栽見切材・鉄平石小端積調塗料仕上げ)

部材名	価格
	H=300mm
基本 (L=1000mm)	30,800 円/m
フリー (L=1000mm)	35,400 円/箇所
直角出隅/入隅(120×120mm)	16,900 円/箇所

※上記価格は関東、甲信越 (山梨・長野・新潟)、東海 (静岡・愛知・岐阜) です。
離島を含め、その他の地域は運送方法等の条件によりその都度お見積いたします。

■アルミ製見切り材 H=100

部材名	価格
FDウォール100R 直線本体	8,000 円/m
FDウォール100R 直角コーナー出隅/入隅	15,300 円/箇所
FDアングル30L	1,900 円/m
FDアングル60Z	1,900 円/m

※FDアングル30Lは現場植えタイプで使用するアングルです。

※FDアングル60Zはユニットタイプで使用するアングルです。

■排水ガイド一体型アルミ製見切り材 H=100

部材名	価格
FDウォールG100 直線本体	13,900 円/m
FDウォールG100 直角コーナー出隅/入隅	19,700 円/箇所
FDアングル30L	1,900 円/m
FDアングル100Z	2,500 円/m

※FDアングル30Lは現場植えタイプで使用するアングルです。

※FDアングル100Zはユニットタイプで使用するアングルです。

■排水ガイド一体型アルミ製見切り材 H=135

部材名	価格
FDウォールG135 直線本体	15,200 円/m
FDウォールG135 直角コーナー出隅/入隅	21,900 円/箇所
FDアングル30L	1,900 円/m

※FDアングル30Lは現場植えタイプで使用するアングルです。

■排水ガイド一体型アルミ製見切り材 H=170

部材名	価格
FDウォールG170 直線本体	19,500 円/m
FDウォールG170 直角コーナー出隅/入隅	30,200 円/箇所
FDアングル30L	1,900 円/m

※FDアングル30Lは現場植えタイプで使用するアングルです。

■FDカバー（植栽領域内ルーフトレイン用カバー）

部材名	価格（円/箇所）	備考
FDカバー タテ型（大）	81,200	外径230mm h=280、300、350、400、450、500mm
FDカバー 横引型（大）	81,200	外径300×180mm h=300、355、410、465、520mm

※FDカバーは2種類になります。ルーフトレインの形状に合わせてお選びください。